

У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Заведующий МБДОУ – детского сада
компенсирующего вида № 411

В.Б. Юрьевских

Приказ от 30.04.2025 № 68/1-в

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.**

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад компенсирующего вида № 411	
1.2	Юридический адрес	620042, г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 3	
1.3	Единая теплоснабжающая организация	ПАО «Т-Плюс»	
2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
2.1	Продолжительность отопительного сезона		
	2021-2022 г.г.	244	
	2022-2023 г.г.	245	
	2023-2024 г.г.	243	
2.2	Средняя температура наружного воздуха		
	2021-2022 г.г.	-8	
	2022-2023 г.г.	-7	
	2023-2024 г.г.	-6	
2.3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения (количество)		
	2021-2022 г.г.	Не допущено	
	2022-2023 г.г.	Не допущено	
	2023-2024 г.г.	Не допущено	
2.4	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения		
	2021-2022 г.г.	Не допущено	
	2022-2023 г.г.	Не допущено	
	2023-2024 г.г.	Не допущено	
2.5	Случаи снижения температурного режима		
	2021-2022 г.г.	Не допущено	
	2022-2023 г.г.	Не допущено	
	2023-2024 г.г.	Не допущено	
Вывод	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2021-2022 г.г.	в штатном режиме	
	2022-2023 г.г.	в штатном режиме	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
	2023-2024 г.г.	в штатном режиме	
3. Мероприятия организационного характера			
3.1	Проведение осмотра запорной арматуры на предмет работоспособности. Наличие герметичности сальниковых уплотнений, наличие теплоизоляции и пломб установленных теплоснабжающими организациями (с участием обслуживающей организацией) с последующим составлением акта	Срок выполнения: с 09.01.2025 по 30.04.2025	
3.2	Актуализация паспорта теплового пункта	Срок выполнения: с 02.04.2025 по 02.04.2026	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Срок выполнения: с 10.06.2024 по 10.06.2025	
3.4	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов	Срок выполнения: с 09.01.2025 по 31.12.2025	
3.5	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Срок выполнения: с 01.06.2025 по 08.08.2025	
3.6	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (ИТП) или производственные инструкции	Срок выполнения: с 09.01.2025 по 31.12.2025	
3.7	Организация и проведение периодической проверки узла учета	При необходимости	
3.8	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 05.07.2025 по 11.07.2025	
3.9	Подготовка договора на техническое обслуживание в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	Срок выполнения: с 23.12.2025 по 31.12.2025	
3.10.	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	Срок выполнения: с 15.05.2025 по 31.08.2025	
3.11	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций	Постоянно, внести изменения при вступлении в силу новых нормативных документов.	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
3.12	Проверка наличия паспортов на контрольно-измерительные приборы (КИП) и их поверочный интервал	Срок выполнения: с 15.05.2025 по 31.08.2025	
4. Мероприятия технического характера			
4.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	По мере выявления или после получения предписаний ЕТО	
4.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: с 15.05.2025 по 31.08.2025	
4.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения: с 15.05.2025 по 31.08.2025	
4.4	Проведение осмотра объекта теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок	Срок выполнения: с 15.05.2025 по 31.08.2025	
4.5	Замена, ремонт системы отопления	Срок выполнения: с 15.05.2025 по 31.08.2025	
4.6	Замена запорной арматуры	При выявлении неисправностей	
4.7	Замена теплоизоляции труб	При необходимости	
4.8	Обеспечение освещения помещений подвала	Срок выполнения: с 15.05.2025 по 31.08.2025	
5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
5.1	Ремонт монтажных (межпанельных) швов	Срок выполнения: с 15.05.2025 по 31.08.2025	
5.2	Замена контурного уплотнителя входных дверей	Срок выполнения: с 15.05.2025 по 31.07.2025	
5.3	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные	Срок выполнения: с 01.07.2025 по 30.09.2025	

Заведующий МБДОУ – детского сада
компенсирующего вида № 411



/В.Ю. Юрьевских/